Estado do Rio Grande do Sul
Município de Poço das Antas
CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51) 3773-1122 Av. São Pedro, 1213
Site: www.pocodasantas-rs.com.br E-mail: prefeitura@pocodasantas-rs.com.br

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 005/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

Pavimentação da Estrada Geral Santa Inês - Etapa I (Estaca 0 à 0+220) - 1.760,00 m² (220,00m x 8,00m)						CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário - Materiais	Preço Unitário - Mão de Obra	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total - Materiais	Preço Total - Mão de Obra	Preço Total (R$)
1	**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**								
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						13.192,29	2.328,06	15.520,35
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	4.397,43	776,02	5.173,45	13.192,29	2.328,06	15.520,35
1.2.	**MOBILIZAÇÃO**						3.782,19	667,44	4.449,63
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	3.782,19	667,44	4.449,63	3.782,19	667,44	4.449,63
1.3.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						1.446,69	257,38	1.704,07
1.3.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.760,00	0,39	0,07	0,46	686,40	123,20	809,60
1.3.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,40 X 1,2* M	M2	2,88	263,99	46,59	310,58	760,29	134,18	894,47
1.4.	**DRENAGEM**						17.887,32	3.155,34	21.042,66
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	57,97	12,32	2,17	14,49	714,19	125,79	839,99
1.4.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	3,72	102,32	18,06	120,38	380,63	67,18	447,81
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	140,54	2,11	0,37	2,48	296,54	52,00	348,54
1.4.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	41,91	25,18	4,44	29,62	1.055,29	186,08	1.241,37
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	165,42	2,11	0,37	2,48	349,04	61,21	410,24
1.4.6.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	16,06	1,36	0,24	1,60	21,84	3,85	25,70
1.4.7.	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	11,00	177,84	31,38	209,22	1.956,24	345,18	2.301,42
1.4.8.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	11,00	74,49	13,14	87,63	819,39	144,54	963,93
1.4.9.	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	11,00	341,02	60,18	401,20	3.751,22	661,98	4.413,20
1.4.10.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	11,00	99,98	17,64	117,62	1.099,78	194,04	1.293,82
1.4.11.	ALA - BOCA DE TUBO 600mm	UNID	2,00	1.612,03	284,47	1.896,50	3.224,06	568,94	3.793,00
1.4.12.	ALA - BOCA DE TUBO800mm	UNID	2,00	2.109,55	372,27	2.481,82	4.219,10	744,54	4.963,64
1.5.	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						6.529,73	1.153,19	7.682,92
1.5.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	98,83	16,52	2,92	19,44	1.632,67	288,58	1.921,26
1.5.2.	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N.	M3	116,34	3,81	0,67	4,48	443,26	77,95	521,20
1.5.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	17,51	16,52	2,92	19,44	289,27	51,13	340,39
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	180,35	2,11	0,37	2,48	380,54	66,73	447,27
1.5.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.760,00	2,15	0,38	2,53	3.784,00	668,80	4.452,80
1.6.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						214.631,95	37.824,78	252.456,73
1.6.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	475,20	112,07	19,78	131,85	53.255,66	9.399,46	62.655,12
1.6.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.962,56	2,11	0,37	2,48	37.901,00	6.646,15	44.547,15
1.6.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019, MATERIAL ASFÁLTICO COM PIS E COFINS	M2	1.760,00	8,09	1,43	9,52	14.238,40	2.516,80	16.755,20
1.6.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019, MATERIAL ASFÁLTICO COM PIS E COFINS	M2	1.540,00	2,75	0,48	3,23	4.235,00	739,20	4.974,20
1.6.5.	USINAGEM CBUQ PRÓPRIA - 95995 COM IMPOSTOS	M3	77,00	1.240,64	218,94	1.459,58	95.529,28	16.858,38	112.387,66
1.6.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.910,60	2,11	0,37	2,48	6.141,37	1.076,92	7.218,29
1.6.7.	CONTROLE TECNOLÓGICO DA PAVIMENTAÇÃO - INCLUSIVE LAUDO TÉCNICO	UNID	1,00	3.331,24	587,87	3.919,11	3.331,24	587,87	3.919,11
1.7.	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**						4.761,39	837,62	5.599,00
1.7.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	444,96	1,79	0,31	2,10	796,48	137,94	934,42

Pavimentação da Estrada Geral Santa Inês - Etapa I (Estaca 0 à 0+220) - 1.760,00 m² (220,00m x 8,00m)						CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário - Materiais**	**Preço Unitário - Mão de Obra**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total - Materiais**	**Preço Total - Mão de Obra**	**Preço Total (R$)**
1.7.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	44,00	4,19	0,74	4,93	184,36	32,56	216,92
1.7.3.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	87,12	15,37	102,49	87,12	15,37	102,49
1.7.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO R1-OCTOGONAL-L=35CM (ÁREA=0,591m²)	M2	1,92	609,82	107,61	717,43	1.170,85	206,61	1.377,47
1.7.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L50CM (ÁREA=0,25m²)	M2	1,26	609,82	107,61	717,43	768,37	135,59	903,96
1.7.6.	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO - inclusive implantação	UNID	5,00	350,84	61,91	412,75	1.754,20	309,55	2.063,75
1.8.	**DESMOBILIZAÇÃO**						3.782,19	667,44	4.449,63
1.8.1.	DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	3.782,19	667,44	4.449,63	3.782,19	667,44	4.449,63
Valor Total Global R$:							266.013,75	46.891,24	**312.904,99**

A Empresa CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA acima mencionada foi considerada vencedora do lote total global, assinalado em negrito e sublinhado, por ser a única empresa habilitada a apresentar proposta, conforme acima exposto.

Poço das Antas, 04 de janeiro de 2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES.